

Összesítő

2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3. HRSZ 650.
ÓVODA FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS
Épületgépészeti anyagkiírás

ÖSSZESÍTŐ

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Fűtéstechika	11 597 988	12 080 640
Klímatechnika (Fan-coilos kör)	1 274 095	404 160
Összesen:	12 872 083	12 484 800



2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3. HRSZ 650.

**ÓVODA FÜTÉSKORSZERŰSÍTÉS
Épületgépészeti anyagkiírás****ÁLTALÁNOS ÉS MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ****1. GÉPÉSZETI ÁLTALÁNOS MŰSZAKI FELTÉTELEK**

Esetleges tartami és értelmi eltérés esetén a tételt le kell egyeztetni a Tervezővel.

1./1 A megadott berendezések gyártmányai típusai csak a korrektt és teljes körű műszaki tájékoztatás miatt kerültek meghatározásra, hasonló paraméterű berendezésekkel kiválthatók. Az eltéréseket a Tervezővel és a Beruházóval tételenként kell egyeztetni.

1./3 A tervben szereplő gépek, berendezések kiválthatók, Tervezői és Beruházói jóváhagyás után, amennyiben azonos a műszaki paraméterekkel, kiegészítővel és rendszerrel rendelkezik.

2. MŰSZAKI KIVITELEZÉSI FELTÉTELEK

2./1 A megadott egységekbe az alábbi járulékos költségeket is bele kell érteni minden esetben:

2./2 Minden olyan rész egységének, mely a szakmailag kifogástalan komplett kivitelezés eléréséhez szükséges, az egységárakba bele kell számítani.

2./3 Minden segédanyag, gépköltség, szerszám, munka és munkavédelmi berendezést, mely nincs külön költségként kiírva, ugyanakkor az alvállalkozó részére szükséges, azt az alvállalkozói egységének tartalmaznia kell.

2./4 Minden berendezést, csővezeték, szerelvényt, stb. kizárólag a gyártói utasítások ismeretében és annak hiánytalan betartásával szakember építheti be.

2./5 Esetleges vámköltségeket is a megadott egységárak kell tartalmazza.

2./6 Minden Megrendelő által elrendelt felmért munkát az alvállalkozónak költségértékelés nélkül el kell végeznie, ennek költségét az egységárak tartalmaznia szükséges!

2./7 Hőszigetelési és egyéb szerelési munkáknál a rögzítő anyagok költségét szintén kell hogy az egységárak tartalmazza. A rendszernek és funkcióknak megfelelő tartószerkezet kiválasztása az alvállalkozó felelőssége (kivétel épület tartószerkezet).

2./8 Minden az építkezésen az alvállalkozó anyagából keletkező hulladék és maradék anyag az alvállalkozó tulajdonát képezi. Az építkezés területéről ezen hulladék és maradék anyagok szakszerű hatósági előírásoknak megfelelő elszállítás, hulladék kezelése, rendszerezése, donálása vagy értékesítése az alvállalkozó felelőssége, és szerződéses feladatát képezi.

2./9 A rendszeres és a végleges munkaterület kiakartása, alvállalkozó által beszerelt berendezések portalantása az alvállalkozó feladata, költségét az egységárak tartalmazza.

2./10 A szerződés megkötése előtt a kivitelezőnek egyeztetnie szükséges a Belsőépítész terezővel a berendezések kiviteléről (pl.: szín, kivitel, stb.).

2./11 Kiviteli tervek módosítása és szerelési tervek készítése, megvalósulási tervek készítése, a tervek beruházói jóváhagyásával lehetséges. A terveket megfelelő engedéllyel és kamarai tagsággal rendelkező Tervező készítheti, a jóváhagyott tervezési program szerint. A tervet min. 2 példányban kell leadni jóváhagyásra, ugyanennyi digitális adat hordozón (dvg és pdf kiterjesztésben). A kivitelező feladata a megvalósulási terv szintű adatszolgáltatások elkészítése szakágak és az összes érintett között. A kivitelező feladata a kiviteli tervek engedélyeztetése a Szolgáltatóknál, az Üzemeltetőknél és Hatóságoknál, a tender terveknek és a korábbi hatósági egyeztetéseknek megfelelően, illeték fizetésével együtt.

A betervezett és beépített berendezéseket beüzemelve kell az üzemeltetőnek átadni, megfelelő bemérési és megvalósulási dokumentációval papír alapon, illetve digitális formában (dwg, pdf).

2./12 Az ajánlattevő köteles egy működőképes és egyben teljes, komplett, önmagában működőképes kivitelezést elkészíteni.

2./13 Minden berendezés egységeit minden esetben a csatlakozáshoz szükséges szerelési anyaggal, tartószerkezettel, fogyóeszközökkel értendő, még akkor is ha külön nincs részletezve a költségvetésben.

2./14 A gépészeti szakágaknál kiírt berendezések elektromos bekötését szükséges szerelési segédanyagokkal, mint járulékos munkákkal számolnia kell a az alvállalkozónak az egységáraknál.

2./15 Minden a helyi Tűzoltóság, mint hatósággal által megkövetelt tűzvédelmi bevonat, burkolat kivitelezése az alvállalkozót terheli.

2./16 Engedélyköteles berendezések, és részegységek, valamint Magyarországra importált, jóváhagyással, forgalmazási engedéllyel nem rendelkező részegységek bevizsgálása, helyi engedélyeztetése, Hatósági bejegyzése szükséges. Ennek költsége minden esetben az alvállalkozót terheli.

2./17 Minden szereléshez és kivitelezéséhez szükséges állványt (3,5m felett is), segédszerkezeteket, gépköltségeket, szerszámokat, emelő berendezéseket, nagyteherbírású darut, szállítószalag költségét az egységárakba bele kell kalkulálnia az alvállalkozónak.

2./18 Fal és földmátőrészeket csövek ill. légszűrők, kábelek részére, éghetetlen anyaggal tömíteni kell. Ezért minden vezetéket a megfelelő (tűzhatárknál éghetetlen, egyéb átvezetéseknek ill. Kaiflex) szigeteléssel kell bevonni. Nagyobb leválások, áttörések tűzgátló csappantyúk körüli helyreállítást 8cm-ig tűzgátló vakolattal kell kitölteni, helyreállítani.

2./19 Fenti feladat mint járulékos feladat a szerződéses teljesítés részét képezi, és külön nem lesz elszámolva.

2./20 Minden csővezeték és légszűrőát a szerelést és hőszigetelést köveiben ontapadó, vízálló matricával vagy gyártmány felirati táblával kell feliratozni. A tájékoztató felirat tartalmazza:

- közeg áramlási iránya
- közeg pontos meghatározása
- szükség esetén a szállított közeg nyomása

2./21 A felirati matricákat rendszer szerint azonos távolságban 10m-ként kell elhelyezni. A költségeket az összárajánlat kell tartalmazza.

2./22 Minden elektromos kábel (magas és alacsony feszültségű) a két végén időálló kivitelben meg kell jelölni, és ezen jelöléseket a szekrényterveken és kábellistán fel kell tüntetni.

- 2./23 A összes, szekrényekbe épített fi-relék, automata kapcsolók, mágnes kapcsolók, időrelék, teljesítménykapcsolók lehetőség szerint egy azonos gyártótól származhatnak.
- 2./24 Egyfokozatú motorokat 5,5kW-ig direkt bekötéssel, 7,5kW feletti motorokat csillag-delta kapcsolással kell bekötni.
- 2./25 A cső tartószerkezeteket minden esetben a kereskedelembe járatos, kapható HILTI, MEFA (vagy egyenértékű), testhang terjedést gátló gumibetétes kivitelben kell elkészíteni.
- 2./26 Dróttal történő rögzítések, direkt ráhegesztett konzolok nem megengedettek.
- 2./27 Minden tűzvédelmi berendezést kettős elektromos betáplálással kell ellátni.
- 2./28 A tűzvédelmi rendszereket az illetékes Tűzoltóság által elfogadott szerkezetekből kell kivitelezni, minden tűzvédelmet szolgáló rendszernek rendelkeznie kell tűzvédelmi minősítéssel.
- 2./29 A kivitelező vállalkozót terhelik az átadás-átvételi eljárások során a gépészeti rendszerek megfelelő működésének igazolásához szükséges ellenőrző mérések elvégzésének költségei.
- 2./30 A kivitelező vállalkozót terhelik az építési anyagok raktározásának, őrzésének költségei.
- 2./31 A fenti feltételeket tudomásul vettük, és az ajánlat elkészítésénél maradéktalanul figyelembe vettük:

GÁZMODUL-WEISZ KFT.
 7000 Sárospatak, Ady utca/215
 Adószám: 14570331-207
 Bsz.: 10402946-2
 Tel./Fax: 06-25/462-569

Sz.	Tétel	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egysége	Anyag összesen	Díj összesen
TARTÓZÁS: Támaszokat, tartókat, rugószerelőket, bilincsöket csővezetékhez, és berendezésekhez, mindig az aktuális tételhez kell árazni! Az anyag egységárakat úgy kell meghatározni, hogy tartalmazza tételben leírt berendezéseket és az egyéb szükséges segéd anyagokkal is, hogy a komplett készre szereléshez. Az egyes munkadíjakat úgy kell meghatározni, hogy kompletten a terek szelínit helvltre beépítve, működképes állapotban átadható berendezéseket kapjunk végeredményül.							
	Bontási munkák:						
	Elbontandó a hőközponti szekunder oldal! Megmarad a primer oldali kör, a HMV termelés és a jobb felső épület fűtési köre. Tovább elbontásra kerül, a központi épület radiátorai és csőhálózata és a bal oldali csoportszobák csővezetése (a 8db új DK600*1400 lapradiátor megmarad)						
	Meglévő fűtési rendszer leírítása, padlóban lévő fűtési csövek kifutatása levegővel. Hőközponti 1 szerelvények árantatlantása, villamos oldali lekötése	1	kft	0	128 000	0	128 000
	Hőközponti szekunder oldal bontása, depinálása és elszállítása.						
	Kivéve primer kör, HMV termelési kör és a jobb 2 felső épület rész fűtési köre!	500	kg	438	1 022	218 750	511 200
	Központi épület radiátorainak és bal oldali foglalkoztatók mosdóinak radiátorait (összesen 20db radiátor) és szerelvényeinek bontása és az összes szabadoszerelt cső elbontása, deponálása és 3 elszállítása	500	kg	938	2 829	468 750	1 414 400
	Általános fűtési szerelvények:						
	Tervezési és szerelési halár a meglévő-megmaradó primer kör hőcserélő. A hőcserélő szekunder oldalára kell egy NA100 méretű új fűtési osztó-gyűjtőt kötni, amin a két meglévő-megmaradó fűtési kör (HMV és jobb-felső épületrész) és négy darab új fűtési kör kötni.						
1	Meglévő fűtési rendszere való rácsatlakozás kiépítése, meglévő hőcserélő szekunder oldali rácsatlakozás kialakítása	1	kft	244 188	34 880	244 188	34 880
2	SPIROVENT NA80 iszapleválasztó, szekunder oldalra beépítve	1	db	597 425	20 160	597 425	20 160
	SPIROVENT NA80 mikrobuborékleválasztó						
3		1	db	538 525	20 160	538 525	20 160
	NA100 méretű acél fűtési osztó-gyűjtő, 6+1 db csontkál, leírtító csontkál és szeleppel, két rétegben mázoltva, fali konzollal, hőszigetelve, kompletten	1	pár	292 500	57 600	292 500	57 600
4							
	Háromjártú keverőszelep fűtési-hűtési rendszerbe, ESBE VRGI30 DN25, kvs10, 230V 3pont szabályozású ARA 600 motorral	1	db	84 288	12 000	84 288	12 000
	Tour-Anderson TA STAD menetes beszabályozó szelep fűtési rendszerbe						
6	NA25	4	db	39 450	5 520	157 800	22 080
7	NA32	1	db	49 244	6 640	49 244	6 640
8	NA40	1	db	62 394	7 120	62 394	7 120
	Menetes/karimás csatlakozású elzáró golyóscsap fűtésre, AHA MOFEM, PN16						
9	NA20	6	db	4 056	4 720	24 338	28 320
10	NA25	12	db	6 556	5 520	78 675	66 240
11	NA32	6	db	12 663	6 640	75 975	39 840
12	NA40	6	db	20 644	7 120	123 863	42 720
	NA80						
13		4	db	44 456	20 160	177 825	80 640
	Menetes/karimás csatlakozású visszacsapó szelep fűtésre, AHA MOFEM, PN16						
	NA25						
14		4	db	4 725	5 520	18 900	22 080

FLAMICO Clean Smart
80F mágneses
iszapleválasztó, karimás,
10bar, DN80

FLAMICO Flamcovent
Smart 80F légleválasztó,
karimás, DN80

ARCO Seua golyóscsap,
nikkelmentes, karos, max.
120°C, PN30, 3"BB

ITAP Europa rugós
visszacsapó, fém
szeleptányérval

26.59

15	NA32	2	db	7 413	6 640	14 825	13 280	ITAP Europa rugós visszacsapó, fém szeleptányírral
16	NA40	1	db	10 056	7 120	10 056	7 120	ITAP Europa rugós visszacsapó, fém szeleptányírral
17	Zárt, gumimembrános fűtési tágulási tartály, REFLEX 100literes tágulási tartály, álló kivitel, PN6, 1" csatlakozással, véletlen elzárás ellen védett 1" elzáró szerelvényt, tartályt ürtő 1/2" golyóscappal, nyomásmérővel	1	db	95 598	40 320	95 598	40 320	
18	Rugós biztonsági szelep fűtési rendszerbe, p=3bar (rel.), leftvo ág csoportosításra vezetve - primer körbe is be kell egyet építeni!	2	db	4 213	4 080	8 425	8 160	
19	Nedvestengelyű, fűtési keringető szivattyú, csatlakozó hollandikkal, fűtés és elektronos oldali bekötéssel, kompletten							
20	WILO Yonos MAXO 250,5-12	3	db	258 640	23 040	775 920	69 120	Terv szerint Yonos MAXO 250,5-10
21	WILO Yonos MAXO 320,5-12 - FC körre	1	db	272 018	24 080	272 018	24 080	Terv szerint Yonos MAXO 300,5-10
22	Meglévő HMV és jobb felső kör szivattyúk beszűrtése az új osztó-gyűjtőre	2	db	19 941	26 080	39 883	52 160	
23	Hőmérő fűtési rendszerbe, 0-100 °C, 60mm, 1/2"	8	db	5 081	2 640	40 650	21 120	
24	Nyomásmérő fűtési rendszerbe, 0-4 bar, 60mm, 1/2", golyóscappal	8	db	5 781	6 720	46 250	53 760	
25	Kombinált hőmérő és nyomásmérő fűtési rendszerbe, 0-100 °C, 0-4 bar, 60mm, 1/2"	8	db	7 806	2 640	62 450	21 120	
26	Fűtési főközponti csővezetékek hőszigetelése 13mm vastag habosított PU szigetelő csőhéjjal	1	kl	240 625	316 800	240 625	316 800	
27	Automata légtelenítő 1/2"-os golyóscappal szerelve	14	db	6 394	6 720	89 513	94 080	
	Meglévő két fűtési kör (HMV és Jobb-felső radiátoros kör) rákötése az új fűtési osztó-gyűjtőre	2	db	28 200	30 400	56 400	60 800	

Központi fűtés, hőleadó hálózat kialakítása

28	Fűtési csővezeték, GEBERIT Mapress fűtési szénacél csővezeték, présidomos kötésekkel, idomaival, típus gumibetétes csőbilincs rögzítéssel, szabadon szerelve	130	fm	2 563	6 880	333 125	894 400	PP bevonat és festés illetve szigetelés nélküli vezeték
29	NA15 - 18*1,2	130	fm	2 913	7 200	378 625	936 000	
30	NA20 - 22*1,5	180	fm	3 800	7 520	684 000	1 353 600	
31	NA32 - 35*1,5	24	fm	5 922	7 840	142 125	188 160	
32	NA40 - 42*1,5	20	fm	7 031	8 160	140 625	163 200	
33	Vogel & Noot kompakt lapradiátor tartozékaival, kezi légtelenítővel, széthordással, felszereléssel, tartókkal, kompletten	5	db	45 820	20 480	229 100	102 400	PURMO típus
33	22K 600-1000	8	db	60 399	20 480	483 190	163 840	PURMO típus
33	22K 900-600	6	db	41 219	20 480	247 313	122 880	PURMO típus
33	22K 900-1000	4	db	67 744	20 480	270 975	81 920	PURMO típus
34	DK-600-1400	16	db	60 399	20 480	966 380	327 680	PURMO típus
35	HEIMEIER F-exakt radiátor sarokszelep, menetes csatlakozással, DN15	39	db	8 694	4 080	339 056	159 120	DANFOSS RA-N 15 termosztatikus radiátorszelep, sarok, 1/2" + DANFOSS RADA termofej
36	HEIMEIER Regulux radiátor visszatérő sarok csavarzat előbeállítási lehetőséggel és ürtési lehetőséggel	39	db	2 988	4 080	116 513	159 120	DANFOSS RLV-S 15 visszatérő radiátorszelep, sarok, kvs=2,2, 1/2"
37	Szoba termosztátok elhelyezése, elektronos vezetékkel, kompletten	4	db	58 463	94 400	233 850	377 600	SIEMENS RDL101
	Fűtési csővezeték, fekete acél fűtési csővezeték, DN25-ig hajlítva, DN25 fölélt idomokkal, hegesztett kötésekkel, típus gumibetétes csőbilincs rögzítéssel, szabadon szerelve, 1 rfg alapozó és 2 rfg fedő festéssel							

Handwritten signature

38	NA80 - átm. 89*3,2	10	m	11 738	15 600	117 375	156 000
VÉGŐ SZERELÉSI, BEÜZEMELÉSI MUNKÁK							
1	WOLF kazának karbantartása és felülvizsgálata	1	klt	150 000	0	150 000	0
2	Szivattyú vezérlés kiépítése termosztáttal - mágneskapcsolóval	1	klt	219 750	216 000	219 750	216 000
3	Új szivattyúk elektronos bekötése, teljes hőközponti erőszármű szerelés felülvizsgálata és szerelése	1	klt	159 813	232 000	159 813	232 000
4	Elektronos szabályozó rendszer bekábelezése	1	klt	142 750	120 000	142 750	120 000
5	Fűtési rendszer ámosása	1	klt	167 125	576 000	167 125	576 000
6	Fűtési rendszer nyomáspróbája egyzónakönyvezéssel	1	klt	0	237 120	0	237 120
7	Próbafűtés elvégzése	1	db	0	363 200	0	363 200
8	Fűtési hálózat hidraulikai beszabályozása	1	klt	0	280 000	0	280 000
9	Megvalósulási dokumentáció elkészítése	1	db	37 500	64 000	37 500	64 000
10	Műszaki átadás-átvétel	1	db	62 500	0	62 500	0
11	<i>OPCIÓ: Aula mennyezete alá egy ventilátor beépítése, ami a felszálló meleg levegőt lekerné a tartózkodási zónába, elektronos bekötéssel, kapcsolóval, kompletten szerelve, ARDES 3x130WR, lapátok átmérő 130cm, pld=70W, m=5,8kg, 3 fokozatú</i>	1	db	65 125	20 800	65 125	20 800
	<i>OPCIÓ: WOLF automata kiépítése hat fűtési körre, HMV készlettel, időjáráskövetéssel - WOLF Fűtésteknika ajánlata alapján</i>	1	db	488 000	480 000	488 000	480 000
Egyéb szakjari munkák							
1	Fűtési hőközponti csővezetékek hőszigetelése a terveken jelzett vastagságú habosított PU szigetelő csőhéjjal	1	klt	0	0	0	0
2	Felirati táblák elhelyezése a főbb berendezéseken és a csővezetéseken (előíranyzat), kazánházban, HMV gépházban, VRF rendszereken kül- és beltérben, időálló kivitelben, laminált vizálló matricával vagy előre gyártott táblákkal, bilincselve	20	db	2 313	1 920	46 250	38 400
3	Falattörés készítése 150x150mm méretűg, visszajavítással, kompletten (előíranyzat)	30	db	3 438	6 080	103 125	182 400
4	Csőárvetésekhez hűvelv beépítése falazatba	30	db	1 813	1 440	54 375	43 200
5	Hőközponti padló felakartatása, padlóössze-folyó ktszittfása	20	m2	0	2 880	0	57 600
6	Hőközpont tisztasági festése fehér színre	60	m2	1 094	3 200	65 625	192 000
7	Leszerelt radiátorok mögötti fal festése, javítása	50	m2	2 193	4 800	109 625	240 000
8	Padló és berendezések védeleme, takarások elkészítése	1	klt	78 125	64 000	78 125	64 000
9	Berendezések, bitorok mozgatása, helyiségek ki- és visszapakolása	1	klt	0	192 000	0	192 000

ÖSSZESEN:

11 597 988

12 080 640

Duplikált tétel, fentebb szerepel!

Az Óvoda aula/tornaterem fűtését 4db DAIKIN burkolatos, magasoldalfali, fűtő fan-coil berendezés biztosítja. Ez a négy darab fan-coil berendezést kell felszerelni az ajtók fölé. A fan-coil berendezések gépész- és elektromos bekötését kell kivitelezni!

1	DAIKIN FWT05GT magasoldalfali beltéri klíma, az összes szükséges szerelvényel, gépész és elektromos bekötéssel, ajtóktól fűtő felszerelve, QF=5,07kW fűtési telj. 310*1070*224	4	db	216 530	40 640	866 120	162 560	DAIKIN FWT05HT típus, a tervezett már nem kapható.
2	Elektromos kapcsoló-berendezések elhelyezése, elektromos bekötéssel, hőmérsékleti kapcsoló (szobatermosztát) Fali vezetékes szabályozó	1	db	231 975	152 000	231 975	152 000	
3	Készülék elektromos bekötése, garanciális beüzemeltése	4	db	44 000	22 400	176 000	89 600	

ÖSSZESEN:

1 274 095

404 160



AJÁNLATI ADATLAP
„Brunszyk Teréz Óvoda fűtőkorszerűsítése” tárgyában.

Árajánlattevő adatai:

Árajánlattevő neve:	Gázmodul-Weisz Kft
Árajánlattevő székhelye:	7000 Sárbogárd Ady Endre u. 215.
Árajánlattevő cégjegyzékszáma:	07 09 005200
Belföldi adószáma:	11457035-2-07
Képviselő neve, beosztása:	Weisz Gábor/Ügyvezető Igazgató

A kapcsolattartó adatai:

Kapcsolattartó személy neve:	Meiszter Attila
Kapcsolattartó személy e-mail címe:	meiszter.attila@gazmodulweisz.hu

Azon számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek:

Ár szempont:

Megnevezés	Menny.	Me.	Nettó (Ft)	ÁFA (27 %) (Ft)	Bruttó (Ft)
Brunszyk Teréz Óvoda fűtőkorszerűsítése	1	klt	25.356.883 Ft	6.846.358 Ft	32.203.241 Ft

Az árajánlat érvényessége **30 nap**.

Az árajánlatkérésben leírt feladatok teljesítéséhez szükséges szakudással és jogosultságokkal rendelkezünk (vagy alvállalkozónk rendelkezik), az árajánlatkérésben megjelenített kötelezettségeket, feltételeket elfogadjuk.

Kelt: 2026. 07. 16.

GÁZMODUL-WEISZ KFT.

7000 Sárbogárd, Ady u. 215.

Adószám: 11457035-2-07

..Bsz.: 11457035-2-07

Tel./Fax: 06-25/462-569

cégszerű aláírás

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL, VALAMINT ALKALMASSÁGRÓL

Alulírott *Weisz Gábor*, mint a(z) *Gázmodul-Weisz Kft (7000 Sárobgárd, Ady Endre u. 215.)* ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője „*Brunszvik Teréz Óvoda fűtőkorszerűsítése*” tárgyú Áránlatkérés során ezennel felelősségem tudatában

nyilatkozom,

hogy

- Társaságunkkal szemben az Áránlatkérésben előírt kizáró okok nem állnak fenn,
- Társaságunk átlátható és az Áránlatkérőtől független szervezet,
- Társaságunk megfelel az Áránlatkérésben előírt szakmai feltételeknek/vállalja, hogy a szerződészkötés időpontjára bejegyzett tevékenységi körében szerepelni fog a szakmai feltételben rögzített tevékenységek valamelyike. *[megfelelő rész aláhúzendő]*

Kelt:2026. 07. 16.

GÁZMODUL-WEISZ KFT.

7000 Sárobgárd, Ady u. 215.

Adószám: 11457035-2-07

Besz.: 10302946-294710

Tel./Fax: 06-25/462-569

cégszerű aláírás